Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
woj. podkarpackie
pow. rzeszowski
REGON 690582140
NIP 517-00-45-613
tel. 17 86-70-100
fax. 17 86-70-157

sprawa RRG.271.9.2013 Świlcza, dn. 22.03.2013 r.
pismo: 65/R-RRG-ED/2013

Zamawiający: Gmina Świlcza
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce (dz. nr ewid. 211, 212, 215)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52356-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składnia ofert: 3 kwietnia 2013 r., godz. 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 22 - sekretariat na II piętrze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20 marca 2013 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Instalacje elektryczne
W przedmiarze robót instalacji i projekcie nie jest podany rodzaj wentylatora. Proszę podać typ wentylatora jaki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:
Na kominie wentylacyjnym sali narad, należy zamontować wentylator dachowy WD160, o mocy 250W; patrz: poprawiony przedmiar robót „Instalacje elektryczne wewnętrzne", dodatkowa pozycja 2.33: Podstawa wyceny: KNRW 217/208/1, Opis: Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200 mm i masie do 25 kg – Wentylator WD 160 wraz z zasilaniem, o mocy 250 W – 1 szt.

Treść pytania nr 1:
Poz. 2 przedmiaru robót – zasypka wykopów 191,884 m^3 = objętości wykopów. Nie potrącono objętości fundamentów.

Odpowiedź:
W poz. 2 uwzględniono zarówno zasypanie wykopów fundamentowych, jak i rozplantowanie w sąsiedztwie budynku pozostałej ziemi z wykopów.

Treść pytania nr 2:
Poz. 7 przedmiaru – ściany betonowe gr. 20 cm -95,614 m^2, wg naszych wyliczeń powinno być 105,31m^2.

Odpowiedź:

W poz. 7 przedmiaru, winno być 105,31 m2 ścian betonowych; patrz: poprawiony przedmiar robót, branża budowlana, w rozdziale 2 pn. Fundamenty, w poz. 7 należy przyjąć 105,31 m2, a nie jak podano wcześniej 95,614 m2;

Treść pytania nr 3:
Poz. 8 przedmiaru – dodatek za każdy 1 cm grubości muru – 8,338 m^2, wg naszych wyliczeń powinno być 19,0 m^2.

Odpowiedź:
W poz. 8 przedmiaru, winno być 19,0 m2 ścian, do dopłaty grubości; patrz: poprawiony przedmiar robót, branża budowlana, w rozdziale 2 pn. Fundamenty, w poz. 8 należy przyjąć 19,000 m2, a nie jak podano wcześniej 8,338 m2;

Treść pytania nr 4:
Poz. 25 – strop Teriva. Czy należy tu przyjąć strop Porotherm, a podana podstawa wyceny dla stropu Teriva jest tylko analogią?

Odpowiedź:
W poz. 25 przedmiaru należy przyjęć wycenę stropu Porotherm, zgodnie z projektem. Przyjęta podstawa wyceny jest tylko analogią.

Treść pytania nr 5:
Poz. 86 i 88 przedmiaru – izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome – 4x. Wg rys. nr 6 projektu Architektury, izolacja posadzki 3 x Dysperbit + welon z włókna szklanego. W poz. 87 przyjęto ułożenie folii polietylenowej. Jakie przyjąć wykonanie izolacji: 4 x Dysperbit + welon z włókna szklanego, czy 3 x Dysperbit + welon z włókna szklanego, czy 4 x Dysperbit + folia PE?

Odpowiedź:
W poz. 86 i 88 przedmiaru, należy wycenić wykonanie izolacji 4xDysperbit + welon z włókna szklanego, zgodnie z projektem;

Treść pytania nr 6:
Poz. 89 przedmiaru – izolacja ze styropianu FS20 gr. 6 cm, natomiast na rys. nr 6 podano styropian FS30. Jakie rozwiązanie przyjąć?

Odpowiedź:
W poz. 89 przedmiaru, należy wycenić wykonanie izolacji ze styropianu ekstrudowanego FS 30, zgodnie z projektem;

Treść pytania nr 7:
Poz. 90 i 91 przedmiaru – warstwa wyrównawcza gr. 3 cm, natomiast wg rys. nr 6 grubość ta wynosi 4 cm. Które rozwiązanie przyjąć?

Odpowiedź:
W poz. 90 i 91 przedmiaru, należy wycenić wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 4,0 cm, zgodnie z projektem;

Treść pytania nr 8:
Poz. 117 przedmiaru – schody z kostki brukowej szarej gr. 6 cm, natomiast wg opisu technicznego i rysunku nr 6 powinna być kostka kolorowa.

Odpowiedź:
W poz. 117 przedmiaru, należy wycenić wykonanie schodów i chodników, z szarej kostki brukowej;

Treść pytania nr 1:

Pobrano z: http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2013/RRG.271.09.2013/RRG.271.9.2013_mod_1.pdf

Poz. 76 – osadzenie podokienników prefabrykowanych. Proszę o podanie informacji na temat koloru i grubości aglomarmuru, z którego mają być wykonane.

Odpowiedź:
Kolor aglomarmuru – jasny, pastelowy o grubość 2 cm;

Treść pytania nr 2:
Poz. 119 przedmiaru robót – dostawa i montaż obudowy kominka z piaskowca. Proszę o podanie informacji na temat rodzaju piaskowca, koloru i grubości.

Odpowiedź:
Kolor piaskowca: żółty, rodzaj: łupany, grubość 3 cm;

Treść pytania nr 3:
Poz. 121 – dostawa i montaż szafek kuchennych. Czy są jakieś szczególne wymogi dla tych szafek np. rodzaj materiału?

Odpowiedź:
Szafki kuchenne winny być wykonane z płyt MDF o grubości 18 mm.

Treść pytania nr 4:
Poz. 122 – dostawa i montaż kuchni elektrycznej. Proszę o podanie informacji na temat wielkości, mocy elektrycznej i czy ma być z piekarnikiem, czy bez.

Odpowiedź:
Kuchnia elektryczna z piekarnikiem, 4 palnikowa – domowa, klasa energetyczna A – 10%, moc 10,1 KW, wymiary: 60x85x60cm, w jednej obudowie płyta z polami grzewczymi i piekarnik;

Pytania z dnia 22 marca 2013 roku:

Treść pytania nr 1:
Dotyczy branży sanitarnej – w opisie technicznym mowa jest o osadniku ściekowym V=2,5 m3, natomiast brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Osadnik ścieków jest ujęty w przedmiarze robót branży budowlanej, w rozdziale 15 pn. Przepompownia ścieków;

Treść pytania nr 2:
W opisie technicznym mowa jest o podgrzewaczu podumywalkowym z baterią V=5,0 l szt. 1 oraz V=10,0 l szt. 1, natomiast brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Podgrzewacz podumywalkowy z baterią V=5,0 l szt. 2 należy wycenić w poz. 11 a podgrzewacz podumywalkowy z baterią V=10,0 l szt. 1 należy wycenić w poz. 12 przedmiaru robót pn. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne;

Treść pytania nr 3:
W przedmiarze robót brak wykuć, przebić oraz zamurowań. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
mgr inż. Helena Nowak

Odpowiedź:
Instalacje należy wycenić z uwzględnieniem wykuć, przebić i zamurowań.

Uwaga:
Wyliczać cenę oferty wg poprawionych przedmiarów robót.
Na stronie internetowej udostępniono również załączniki do siwz w wersji word.