


Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Świlcza**
Adres obiektu budowlanego: **Gmina Świlcza**
Nazwa i adres zamawiającego: **Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168**
Data opracowania przedmiaru robót: **2013-04-16**
Nazwa jednostki opracowującej: **Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168**

Data opracowania:
2013-04-16

Kosztorys opracowany przez:
inż. Mieczysław Mitkowski,

mgr inż. Jakub Potyrała,



Two handwritten signatures are present on dotted lines. The top signature is in black ink and appears to read 'Mieczysław Mitkowski'. The bottom signature is in blue ink and appears to read 'Jakub Potyrała'.

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
1	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - analogia miał kamienny
2	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1					
1	KNR 231/100 4/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - analogia miał kamienny			
		Spękania siatkowe			
		10,1+20,0+15,0+120,0+3,0+4,1+ 39,0+4,2+12,6+9,8+55,0+137,5+5,2 = 435,500000			
		Ubytki nawierzchniowe ogółem			
		5,75+3,60+5,0+2,5+45,5+7,6+3,0+ 21,9+1,8+35,7+236,0+25,0+37,0+ 6,0+4,9+2,5+14,0+85,0 = 542,750000			
		Ogółem: 978,250	m2	978,250	
2	KNR 231/110 6/1 (2)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta			
		(5,75+3,60+5,0+2,5+45,5+7,6+3,0+ 21,9+1,8+35,7+236,0+25,0+37,0+6,0+ 4,9+2,5+14,0+85,0)*0,125 = 67,843750			
		Ogółem: 67,844	t	67,844	