

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont budynku Domu strażaka**
Nazwy i kody CPV: **45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Świlcza**
36-072 Świlcza 168
Data opracowania przedmiaru robót: **2013-06-04**
Nazwa obiektu lub robót: **Dom Strażaka**
Nazwa jednostki opracowującej: **Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji w Urzędzie Gminy Świlcza**

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
mgr inż. Helena Nowak

Data opracowania:
2013-06-04

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Mnoż. Krotn.
1		Remont pokrycia dachu			
1.1	KNR 404/506 /4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	350	
1.2	KNR 404/506 /6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury spustowe	m	15,6	
1.3	KNR 404/506 /5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	m	29,3	
1.4	KNR 15/522/7	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekany	m2	350	
1.5	KNR 202/506 /2 (1)	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm	m2	55	
1.6	KNR 202/513 /1 (1)	Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o średnicy 20-cm	szt	2	
1.7	KNR 202/508 /3 (1)	Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 12-cm	m	29,3	
1.8	KNR 202/510 /2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10-cm	m	15,6	
1.9	KNR 202/122 /2	Wymurowanie dodatkowego kanału wentylacyjnego	m3	0,2	
1.10	KNR 401/308 /5	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50-m2(reparacja komina)	szt	1	
1.11	KNR 23/2614 /2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk mineralny baranek biały-docieplenie kominów	m2	8,68	
1.12	KNR 23/2614 /10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kominy	mb	16	
1.13	KNR 23/2614 /2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej $9,5 \cdot (6,3 - 4,75) / 2$ Ogółem: 7,36	m2	7,36	
1.14	KNR 23/2614 /10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	2	
1.15	KNRW 202/1 016/7	Okna i wazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	szt	2	
1.16	KNR 401/322 /2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne	szt	14	
1.17	KI	Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej	kpl	1	
1.18	KNR 403/120 5/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1	
1.19	KNR 403/120 5/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	5	
2		Docieplenie stropu			
2.1	KNR 202/607 /1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	330	
2.2	KNR 202/613 /3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa - gr 15 cm	m2	330	
2.3	KNR 202/613 /4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - gr 5 cm	m2	330	
3		Okna			
3.1	KNR 19/929/ 11 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach $2,15 \cdot 1,45 \cdot 9$ Ogółem: 28,06	m2	28,06	
3.2	KNR 401/354 /8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2	m2	28	
3.3	KNR 202/121 0/3	Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2-m2 ponowny montaż krat okiennych	m2	28,06	
3.4	KNR 202/810 /3	Tynki zwykłe ościeży o szerokości do 20-cm i o powierzchni otworów ponad 3-m2, wykonywane ręcznie, kategoria-II, na ościeżach 20-cm	m2	9	
3.5	KNR 401/120 7/2 (1)	Malowanie farbami pasów (cokołów) o wysokości do 20-cm, 2-krotne - przemałowanie szpaletów $(1,45 \cdot 2 + 2,15) \cdot 9$ Ogółem: 45	m	45	
4		Brama			
4.1	KNNR 2/110 6/3	Bramy garażowe segmentowe, otwierane ręcznie - mniejsza brama z drzwiami serwisowymi	m2	16,8	