

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17-86-70-100
fax. 17-86-70-157

sprawa RRG.271.28.2013
pismo: 209/R-RRG-ED/2013

Świltcza, dn. 29.08.2013 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świltczy (dz. nr ewid. 3621/1)

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 9 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 159559-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 3 września 2013 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 21 i 26 sierpnia 2013 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytań z dnia 21 sierpnia 2013 r.:

Treść pytania :

Prosimy o informację jaki jest zakres zamówienia w kwestii wyposażenia stałego i ruchomego hali gdyż w przedmiarze robót nie występują wszystkie elementy wymienione w opisie technicznym Projektu Wykonawczego.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia odnośnie wyposażenia stałego i ruchomego został wyjaśniony w piśmie nr 208/R-RRG-ED/2013 z dnia 23.08.2013 r.

Treść pytania :

Branża wentylacyjna :

- Czy centrala wentylacyjna ma tylko wymieniać powietrze w wymienniku krzyżowym czy również w zimie ogrzewać?

Odpowiedź:

centrala jest wyposażona w odzysk na wymienniku obrotowym oraz komorę mieszania. Powietrze jest podgrzewane na wymienniku obrotowym oraz na komorze mieszania.

Treść pytania :

- Prosimy o podanie dokładnego rodzaju centrali i z jakim wymiennikiem ciepła: krzyżowym czy obrotowym?

Odpowiedź:

Centrala z wymiennikiem obrotowym oraz komorą mieszania, recyrkulacja 50%.

Treść pytania :

- Jaka ma być temperatura wylotu z wymiennika ciepła, a jaka z nagrzewnicy?



FAIR PLAY 2008



FAIR PLAY 2009



FAIR PLAY 2010



FAIR PLAY 2011



FAIR PLAY 2012

strona: www.swiltcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swiltcza@intertele.pl
ug.swiltcza@pro.onet.pl

Odpowiedź:

**Temperatura po wymienniku obrotowym i komorze mieszania jest 13,5 C.
Powietrze po nagrzewnicy ma 16⁰ C.**

Treść pytań z dnia 26 sierpnia 2013 r.:

Treść pytania :

W projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych przewidziano przełożenie ok. 20m istniejącego kabla nn raz założenie dwudzielnych rur osłonowych na istniejących kablach nn elektrycznych roboty te nie mają odzwierciedlenia w żadnym przedmiarze.

Odpowiedź:

Powyższe roboty zostały ujęte w przedmiarze robót Instalacje elektryczne wewnętrzne w elemencie 12 w pozycjach 12.4 i 12.5.

Treść pytania :

W projekcie wykonawczym elektryki jest napisane: „Jako elementy głośnikowe wykorzystano projektory dźwięku o mocy znamionowej 20W. Głośniki należy montować do ściany bądź sufitu wg rysunków projektowych. Głośniki należy podpinąć szeregowo i montować na odczepach 20W. Głośniki należy prowadzić po linii 100V.” W przedmiarze „Kierunkowy projektor dźwiękowy 20W”. PYTANIE: Co należy zamontować głośniki czy projektory dźwięku?

Odpowiedź:

Należy zamontować kierunkowy projektor dźwięku 20W.

Z - CA WÓJTA

mgr Wiesław Machowski



GMINA
FAIR PLAY 2008



GMINA
FAIR PLAY 2009



GMINA
FAIR PLAY 2010



GMINA
FAIR PLAY 2011



GMINA
FAIR PLAY 2012

strona: www.swilcza.i-gmina.pl
e-mail: ug.swilcza@intertele.pl
ug.swilcza@pro.onet.pl