


przekrój A-A

skala 1: 100



Oznaczenia:

- SI - sufit istniejący
- L4 - żyrandol wiszący wg proj. elektrycznego
- K1 - kinkiet wg projektu elektrycznego w poziomie 1,9m od posadzki
- (K1) - malowanie farbą lateksową kolor NCS S 3050-Y90R
- (K2) - malowanie kolor NCS S 0510-Y30R
- (K3) - malowanie kolor NCS S 1020-Y30R

a1-a1

- plytki gres gr. 1,5 cm
- wylewka cem. zbrojona gr. 6,0 cm
- folia pcv
- styropian posadzkowy gr. 5 cm
- papa termozgrzewalna gr. 0,5 cm
- chudy beton B10 gr. 10 cm
- piasek zagęszczony gr. 10 cm

1-1

- blacha dachówkowa
- łaty 5x4 cm
- kontłaty 5x4 cm
- folia wiatroizolacyjna
- krokwie 8x18 cm
- welna mineralna 18 cm
- folia paroprzepuszczalna
- ruszt drewniany lub metalowy
- plyty kart.-gips.

Nazwa obiektu	BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mrowli			
Adres obiektu	Mrowia działka nr ewid. 787/2 i 787/3 36-072 gm. Świlcza			
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A-A			Nr rys. 11
Projektanci	Imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	data opracowania	skala 1: 100 podpis
projektował	mgr inż. arch. Sławomir Koń	A -131/90	05.2012	
opracował	mgr inż. Krzysztof Dejna	B 17/82		
sprawdził	mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk	UAN-IV-1227/29/88		