

sprawa RRG.271.6.2014
pismo: 54/R-RRG-ED/2014

Świltcza, dn. 14.02.2014 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świltcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 lutego 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 lutego 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 13 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) W przedmiarach są tylko dwie pozycje do wyceny rozdzielnic. Proszę o informację, które tablice rozdzielcze podlegają wycenie – **zmieniony zostaje obmiar w poz. 2.1.1 przedmiaru robót branży elektrycznej – KNR 5-08/404/1 – montaż tablicy 3*18 modułowej 2 szt. Pozycja 2.1.2 pozostaje bez zmian (odpowiedź dot. segmentu żywieniowego w Przedszkolu w Świltczy);**
- 2) Proszę o informację, jakie oprawy należy wycenić. Przedmiary nie zgadzają się z dokumentacją np. brak w dokumentacji oprawy 2x28W AW. W przedmiarze jest oprawa 2x36W w wersji szczelnej oraz nie, natomiast w dokumentacji są dwa rodzaje tych opraw w wersji szczelnej, jedna w wersji AW, a druga bez modułu awaryjnego. Proszę o podanie zestawienia opraw, które należy wycenić – **typy i ilości opraw należy przyjmować zgodnie z projektem budowlanym ogólna ilość przewidziana projektem 73 kpl. (uwaga – część opraw wyposażona w moduły oświetlenia awaryjnego zgodnie z PB). Uzupełnia się przedmiar o dodatkową pozycję Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenia kierunkowego Monitor 1LED IP40 z certyfikatem CNBOP (przygotowanie podłoża należy uwzględnić w cenie jednostkowej) – KNR 508/511/5 – 7 szt.;**
- 3) Brak dokumentacji projektowej na budynek Szkoły Podstawowej w Bratkowicach. Brak szczegółowych informacji na temat schodolazu, które niezbędne są do wyceny (typ, udźwig, wymiary, zasilanie, sterowanie – **w załączeniu dane dotyczące schodolazów;**
- 4) Wykonanie wentylacji mechanicznej wentylującej przestrzeń pod podłogę sportową. Pomimo kosztorysowego rozliczenia trudno jest wycenić taki zakres bez projektu. Proszę o uzupełnienie i rozpisanie tej pozycji na poszczególne elementy – **rezygnuje się z wentylacji mechanicznej, w zamian należy wykonać wentylację grawitacyjną tyu Z-**

ka na ścianach przy podłodze wg załączonego przedmiaru robót, pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach”, poz. 1.13;

- 5) Przedmiar dotyczący zestawienia wyposażenia w Przedszkolu 9 pozycji nie jest zgodny z zestawieniem znajdującym się w opisie technicznym str. 68-73. Proszę o sprecyzowanie, które zestawienie należy przyjąć do wyceny – **wycenić zgodnie z przedmiarem**. Różnice wynikają z faktu posiadania sprzętów przez przedszkole.
- 6) Dodatkowo proszę doliczyć wykonanie podłogi ślepej na legarach zgodnego z załączonym skorygowanym przedmiarem robót pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach” – poz. 1.8.

W załączeniu:

1. Przedmiar robót pn.: „Modernizacja Sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach”,
2. Informacje dotyczące schodolazów.

KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

mgr inż. *Helena Nowak*