

Świltcza 168
36-072 Świltcza

pow. rzeszowski
woj. podkarpackie

NIP 517-00-45-613
REGON 690582140

tel. 17-86-70-100
fax. 17-86-70-157

sprawa RRG.271.6.2014
pismo: 70/R-RRG-ED/2014

Świltcza, dn. 21.02.2014 r.

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

„Poprawa jakości bazy oświatowej na terenie Gminy Świltcza”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 5 lutego 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41050-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swiltcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: 24 lutego 2014 r. do godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świltcza wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 20 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Prośba o wyjaśnienie (dotyczy branży elektrycznej: „Przebudowa pomieszczeń zespołu żywienia w budynku przedszkola w Świltczy”)

Porównując przedmiar do projektu wynikają nieścisłości:

Pytanie nr 1

Brak w przedmiarze WLZ'ów do nowych tablic rozdzielczych (2 szt. 5xLgY10mm² i LGY 4x35+1x25 mm²)

Czy w/w WLZ są istniejące czy trzeba je wykonać? Jeżeli trzeba wykonać proszę o informacje w jaki sposób, ponieważ obok TG czyli obok sekretariatu oraz komunikacji nie ma być żadnych zmian.

Odpowiedź: Należy wykonać nowe natynkowo w kanale PCV;

Pytanie nr 2

Nie ujęto w przedmiarze modyfikacji TG - doposażenie o zabezpieczenia WLZ

Odpowiedź: Należy ująć w cenie tablic rozdzielczych;

Pytanie nr 3

Proszę o sprecyzowanie które pralki, chłodziarki są zasilane siłą (punkt 6.4 projektu br. elektr.) - na schematach przewidziane są zasilaniem 1-fazowym

Odpowiedź:

Zasilanie jednofazowe zgodnie ze schematem (pod określeniem odbiory siłowe kryją się zarówno urządzenia 230V jak i 400V).

Pytanie nr 4

W pom. porządkowym - piętro rysunek E4 nie ma wyłącznika oświetlenia

Odpowiedź: Trzeba uwzględnić.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że montaż wentylatorów kanałowych leży po stronie branży wentylacyjnej - co prawda w przedmiarze 7.24 - 7.26 jest 3 szt. wentylatorów - ale to znacznie mniej niż jest na rzutach pomieszczeń

Odpowiedź:

Wentylatory kanałowe zgodnie z opisem zasilane są z instalacji oświetleniowej po wyłącznikach oświetlenia.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie, czy oddymianie klatek schodowych należeć będzie do tego zadania - jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:

Nie jest w zakresie przetargu.

Pytanie nr 7

Nie zgadza się ilość opraw oświetleniowych, gniazd 230V, wyłączników porównując przedmiar oraz projekt. Według przedmiaru jest ich znacznie mniej. Proszę o podanie prawidłowych ilości w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z odpowiedziami z dnia 17.02.2014 r.

Pytanie nr 8

Projekt zawiera montaż wolnostojących masztów odgromowych o wysokości 3m na podstawie betonowej. Przedmiar ich nie zawiera - proszę o uzupełnienie

Odpowiedź:

Uwzględniono w poz. 2.1.39 – wycenić 4 sztuki zamiast 5 szt.

Ponadto zwrócono się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej np. *.zuz, *.ath lub *.xml.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przedmiary robót w wersji *.zuz, tj.:

- 1) poprawiony przedmiar robót „Modernizacja sali gimnastycznej, remont posadzek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach”, stron 3, rozdziałów 4,
- 2) przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty budowlane” w Przedszkolu w Świlczy, stron 4, rozdziałów 6,
- 3) przedmiar robót „Przebudowa sanitariatów – roboty instalacyjne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 4, rozdziałów 5,
- 4) przedmiar robót „Roboty konstrukcyjno budowlane” w Przedszkolu w Świlczy, stron 5, rozdziałów 2,
- 5) przedmiar robót „Instalacje sanitarne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 5, rozdziałów 11,
- 6) przedmiar robót „Instalacje elektryczne” w Przedszkolu w Świlczy, stron 3, rozdziałów 2.

Uwaga!!!

Jednocześnie prosi się o dokładne przeanalizowanie wszystkich wyjaśnień i zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uwzględnienie ich.

WZNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

mgr inż. Helena Nowak