

Gmina Świlecza
zamawiający
36-072 Świlecza 168
adres
Tel. 017 86 70 134

adnotacja organu o sprzeciwie



Świlecza dn. 02.09.2014 r

AB. 64 43. 4. 210. 2014

Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie

NIE WNOSZĘ SPRZECIWU
Rzeszów, dnia 09.09.2014r.
podpis
Z up. STAROSTY

Zgłoszenie

o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

mgr inż. Andrzej Tur
INŻYNIER W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA I ARCHITEKTURY

Zgodnie z art.30, ust.1, art.29, ust.1*, ust.2* pkt. 12 ustawy dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam, że zamierzam w dniu 10 – 10 – 2014 r przystąpić do
(co najmniej 30 dni od daty złożenia zgłoszenia)

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla
zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R
w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg
powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R**

nazwa zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych

w miejscowości **Bratkowice**

gmina **Świlecza**

na nieruchomości przy ul. nr

nr ewid. gruntów:

- 1) 2693/1 w Bratkowicach,

Do wniosku załączam

1. aktualną kopię mapy zasadniczej do celów opiniodawczych zaznaczeniem obiektu / w przypadku budowy nowego obiektu należy podać wymiary obiektu, wzajemne odległości do najbliższych granic działki /-tek sąsiedniej, /-nich.
2. dla obiektów małej architektury w miejscach publicznych i przyłączy, projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, / dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny projekt zagospodarowania dodatkowo uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń pożarowych/,
3. szkice i rysunki
4. opis robót budowlanych (przeznaczenie obiektu, rodzaj, zakres i sposób wykonania robót, obiektu)
zgodnie z załączonym opisem technicznym – mgr inż. Jakub Potyrała.
5. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
6. pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi – nie dotyczy.
7. uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi – nie dotyczy.
8. inne – nie dotyczy.

Wniosek i wszystkie załączniki w 2 egz. stanowią integralną część zgłoszenia

*niepotrzebne skreślić

- werte -

Pouczenie

Przystąpienie do wykonywania robót przed potwierdzeniem zgłoszenia lub mimo sprzeciwu organu będzie traktowane jako samowola budowlana i poddane rygorowi wynikającemu z obowiązujących przepisów prawa (art. 48, 50 i 51).

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami niniejszego zgłoszenia, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (art. 5).

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, (art. 30, ust. 5).

Dla budynków i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a planowanych przez Inwestora na terenach nie objętych planem miejscowym, wymagane jest uzyskanie – zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm./ - decyzji o warunkach zabudowy.

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
woj. podkarpackie
NIP 517-004-56-13
REGON 690582140

Zgodność powyższych danych i przyjęcie
obowiązków zawartych pouczeniu
potwierdzam własnoręcznym podpisem

dr inż. Wojciech Wławiak

.....
podpis inwestora

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany (a) (1)

Wojciech Wdowik – Wójt Gminy Świlcza upoważniony do reprezentowania Gminy Świlcza

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)

legitymujący (a) się dowodem osobistym **AGZ 454271**, wydanym przez **Wójta Gminy Świlcza**

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony (a) **23 maja 1963 r** w **Rzeszowie**

(data)

(miejsce)

zamieszkały (a) **36-071 Trzciana 383 A**

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)

oświadczam, że **Gmina Świlcza** posiada prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i)

nr **2693/1** w obrębie ewidencyjnym **Bratkowice**.

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1) własności:

2) współwłasności

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia

3) użytkowania wieczystego

4) trwałego zarządu (2)

5) ograniczonego prawa rzeczowego (2)

6) stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych (2) właściciel wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (3): **Porozumienie zawarte 8 lipca 2014 r. w Rzeszowie pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Świlcza na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i 1333 R”**

7) na podstawie wpisu do ewidencji gruntów gminy Świlcza

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia do reprezentowania osoby prawnej

(nazwa i adres osoby prawnej)

upoważniającej mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu. (4)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

Świlcza, **02.09.2014 r.**

(miejscowość, data)

.....
Wójt
dr inż. Wojciech Wdowik
(podpis)


- 1) Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.
- 2) Należy wskazać właściciela nieruchomości.
- 3) Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 4) Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

OPIS TECHNICZNY

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i 1333 R
----------------------	--

INWESTOR:	Gmina Świlcza 168, 36-072 Świlcza
-----------	-----------------------------------

DATA:	Sierpień 2014
-------	---------------

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
Budowlana:			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Potyrała	Sierpień 2014	

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny
2. Informacja BLOZ
3. Oświadczenie
4. Porozumienie z dnia 8 lipca 2014 r.

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. nr 1 – Orientacja w skali 1:10 000
- Rys. nr 2a-2d – Szlak pieszo-rowerowy wraz z oznakowaniem pionowym w skali 1:500
- Rys. nr 3 – Przekrój poprzeczny widok ogólny w skali 1:10
- Rys. nr 4 – Przekrój poprzeczny przy zjazdach w skali 1:10
- Rys. nr 5 – Szlak pieszo – rowerowy widok z góry w skali 1:10
- Rys. nr 6-7 – Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:10

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu o:

- Porozumienie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przekazania terenu Gminie Świlcza realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa szlaku pieszo – rowerowego” przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R.
- mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500,
- wizję lokalną i pomiary uzupełniające w terenie,
- ustalenia ustne Inwestora
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43, poz. 430 ze zmianami).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, na podstawie której zostanie wykonany szlak pieszo-rowerowy wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice na odcinku od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i 1333 R.

3. Opis stanu istniejącego

Na odcinku drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana po jej wschodniej stronie w km 10+321 – 10+438 jest położony chodnik z kostki brukowej o szerokości oscylującej w granicach 1,9-3,2 mb. Pod chodnikiem w km 10+321 – 10+353 znajduje się niedrożna kanalizacja deszczowa. Dalszą część drogi W km 10+438 – 11+072,5 stanowi rów przydrożny o przekroju trapezowym przy średniej głębokości 70 cm ze zjazdami indywidualnymi do prywatnych posesji. Niedrożne przepusty o przekroju \varnothing 300 mm zostaną zastąpione rurami PCV o przekroju \varnothing 400 mm. Wody opadowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej przebiegającej pod drogą powiatową nr 1333 R relacji Miłocin-Bratkowice-Czarna Sędziszowska.

4. Opis stanu projektowanego

Szlak pieszo-rowerowy będzie wykonany w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana od km 10+321 do km 11+072,5 po jej wschodniej stronie. Jego szerokość na całej długości będzie wynosić 2,56 m (wraz z krawężnikiem betonowym oraz obrzeżami). W km 10+321 – 10+353 zostanie wymieniona niesprawa kanalizacja deszczowa na nową, sprawną o średnicy rur o \varnothing 400 mm. W km 10+321 – 10+438 zostanie przełożony istniejący chodnik z kostki brukowej, z wykorzystaniem jako dalszej części projektowanej części dla pieszych. Pozostała część do km 11+072,5 stanowi rów przydrożny położony po wschodniej stronie przedmiotowej drogi ze zjazdami do prywatnych posesji. W rowie przydrożnym na podbudowie z pospółki zostanie ułożona rura kanalizacyjna z PCV o \varnothing 400 mm w odległości 1,75 m od krawędzi istniejącej jezdni. Od strony południowej w km 11+072,5 na długości 3 mb skarpy zostaną wzmocnione płytami ażurowymi typu YOMB o wymiarach 60x40 na podsypce piaskowej

oparte na ciekach betonowych o wymiarach 50x50x8. Celem wyłapania zanieczyszczeń z rowów przydrożnych zostanie wykonana studnia rewizyjna wraz z wzmocnioną kratą o wymiarach 40x40 cm zakotwioną w kręgach żelbetowych o \varnothing 60 cm oraz osadnikiem na głębokość jednego metra. Studnia będzie usytuowana na płycie fundamentowej z betonu C12/15 oraz podsypce żwirowej. W ciągu kanalizacji sanitarnej co 50 mb zostaną wykonane studnie rewizyjne z rury karbowanej PCV oraz studzienki ściekowe, uliczne betonowe, celem odprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej nr 2150 R. Kanalizację deszczową należy zasypać piaskiem zagęszczanym co 20 cm. Część rowerowa będzie wykonana z warstwy odsączającej z pospółki, podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej z warstwy ścieralnej. Część dla pieszych będzie wykonana z warstwy odsączającej z pospółki, podbudowy tłuczniowej, oraz kostki brukowej o gr. 6 cm położonej na podsypce cementowo – piaskowej. Część ciągu dla pieszych zostanie wykonana z kostki brukowej wykorzystanej z rozbiórki istniejącego chodnika. Od krawędzi jezdni po wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2150 R zostanie położony krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem. Ciąg pieszcy po obu stronach zostanie wzmocniony obrzeżem trawnikowym 8x30x100, które zostanie obsypane ławeczką ziemną o szerokości do 50 cm i spadku skarpy 1:1,5.

W zakres projektowanych robót wchodzi:

- a) roboty ziemne, plantowanie terenu, regulacja skarp rowu przydrożnego
- b) wykonanie podbudowy pod kolektor gr. 10 cm z pospółki.
- c) ułożenie kolektora \varnothing 400 mm wraz z przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz ściekowymi
- d) obsypka kolektora piaskiem,
- e) krawężnik betonowy 15x30x100 położony na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm oraz na ławie betonowej z oporem,
- f) obrzeże betonowe 8x30x100 usytuowane po obu stronach ciągu pieszego położone na gruncie rodzimym bądź piasku.
- g) konstrukcja części rowerowej:
 - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm,
 - podbudowa z tłucznia kamiennego o ciągłym uziarnieniu, frakcja 0,08-0,63 mm gr. 10 cm, zjazdy gr. 17 cm
 - nawierzchni bitumiczna z warstwy ścieralnej gr. 3 cm,
- h) konstrukcja części pieszey:
 - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm,
 - podbudowa z tłucznia kamiennego o ciągłym uziarnieniu, frakcja 0,08-0,63 mm gr. 10 cm
 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm położona na podsypce cementowo-piaskowej (stosunek 1:4) o gr. 3 cm,

5. Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) szlak pieszo-rowerowy należy do pierwszej kat. Geotechnicznej. Do

realizacji szlaku pieszo-rowerowego nie jest wymagane wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego ani projektu geotechnicznego.

6. Parametry szlaku pieszo-rowerowego

- pochylenie poprzeczne szlaku pieszo-rowerowego – 2% w kierunku istniejącej jezdni drogi powiatowej nr 2150 R,
- odkrycie krawężnika w stosunku do istniejącej jezdni drogi powiatowej nr 2150 R – 16 cm, na zjazdach – 8 cm,
- nawierzchnia szlaku pieszo-rowerowego położona 1 cm wyżej względem krawężnika,

Wysokościowo niweletę szlaku pieszo-rowerowego prowadzi się w nawiązaniu do poziomu profilu podłużnego istniejącej jezdni drogi powiatowej nr 2150 R. Rzędne wysokościowe dostosowane do poziomu odniesienia Kronsztadt.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmują swym zakresem wykonanie wykopu na podbudowę pod kolektor deszczowy oraz rozplantowanie ziemi na skarpach rowu przydrożnego. Wyznaczenie w terenie przebiegu szlaku rowerowego należy zlecić uprawnionej wykonawczej jednostce geodezyjnej. Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne należy bezzwłocznie zawiadomić właścicieli sieci.

8. Odwodnienie

Odwodnienie szlaku pieszo-rowerowego zapewnia się poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej na całej jego długości ze spadkiem podłużnym min. 2‰ w kierunku północnym do istniejącej kanalizacji deszczowej \varnothing 400 mm usytuowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1333 R. Dodatkowo z nawierzchni jezdni oraz szlaku pieszo-rowerowego woda opadowa będzie wyłapywana przez kratki ściekowe, które będą rozmieszczone odpowiednio co 50 mb. Spadek poprzeczny szlaku pieszo-rowerowego wynosi 2% w kierunku jezdni.

9. Ochrona środowiska

Zastosowane materiały wykonania szlaku pieszo-rowerowego są nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową szlaku pieszo-rowerowego nie spowoduje wzrostu emisji pyłów, wzrostu zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii powyżej 20%.

Przedmiotowe roboty nie będą wykonywane w obszarze wymagającym specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).

10. Uwagi końcowe

1. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-S-02205.
2. Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonać zgodnie z PN-EN-13043.
3. Nawierzchnię bitumiczną z warstwy ścieralnej wykonać zgodnie z PN-S-96025.
4. Nawierzchnię z kostki brukowej wykonać zgodnie z PN-EN-1338.
5. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego.
6. Całość robót należy wykonać z obowiązującymi przepisami BHP, normami branżowymi i państwowymi.
7. Do wykonania robót należy stosować materiały atestowane oraz przeprowadzić wszelkie, wymagane przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robót.

Objęte roboty budowlane będą wykonywane w obrębie pasa drogowego i nie będą zmieniały stosunków wodnych z przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich.



INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO

OPISU TECHNICZNEGO

wykonanego dla

**Przebudowy drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania
pn.: Budowy szlaku pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w
miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr
2150 R i 1333 R**

Inwestor: Gmina Świlcza, 36-076 Świlcza 168.

Opracował: mgr inż. Jakub Potyrała.



Świlcza Sierpień 2014r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót:

- a) roboty ziemne, plantowanie terenu, regulacja skarp rowu przydrożnego
- b) wykonanie podbudowy pod kolektor gr. 10 cm
- c) ułożenie kolektora \varnothing 400 mm wraz z przykanalikami, studniami rewizyjnymi oraz ściekowymi
- d) obsypka kolektora piaskiem,
- e) krawężnik betonowy 15x30x100 położony na podsypce piaskowej o gr. 5 cm oraz na ławie betonowej z oporem o gęstości $0,059 \text{ m}^3$ na 1 mb,
- f) obrzeże betonowe 8x30x100 usytuowane po obu stronach ciągu pieszego położone na gruncie rodzimym bądź piasku.
- g) konstrukcja część rowerowej:
 - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm,
 - podbudowa z tłucznia kamiennego o ciągłym uziarnieniu, frakcja 0,08-0,63 mm gr. 17 cm,
 - nawierzchni bitumiczna z warstwy ścieralnej gr. 3 cm,
- h) konstrukcja części pieszej:
 - warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm,
 - podbudowa z tłucznia kamiennego o ciągłym uziarnieniu, frakcja 0,08-0,63 mm gr. 10 cm
 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm położona na podsypce cementowo-piaskowej (stosunek 1:4) o gr. 3 cm,

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie projektowanych robót i jego sąsiedztwie znajdują się następujące obiekty budowlane: droga powiatowa nr 2150 R zlokalizowana na działce nr ew. ...

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi:

W obrębie planowanych prac związanych z wykonaniem zjazdu brak jest elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia.

Na czas budowy teren robót ziemnych należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez wydzielenie i odpowiednie oznaczenie.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić związane są z:

- koniecznością użycia sprzętu budowlanego,
- transportu materiałów budowlanych, urządzeń zabawowych i ich rozładunek,

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót.

Projektowany szlak pieszo-rowerowy nie przedstawia szczególnego zagrożenia zewnętrznego dla robotników wykonujących prace. Pracownicy przebywający w miejscu budowy codziennie przed przystąpieniem do pracy powinni być przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie BHP oraz obowiązkowo wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego oraz kaski ochronne. Wszystkie maszyny i pojazdy powinny być sprawne technicznie i posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające do prac budowlanych i poruszania się po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadać niezbędne kwalifikacje do ich obsługi.

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej Ustawy oświadczam, że:

OPIS TECHNICZNY

**Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania
pn.: Budowy szlaku pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w
miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr
2150 R i 1333 R**

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



POROZUMIENIE

zawarte 8 lipca 2014 r. w Rzeszowie pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, zwanym dalej „Powiatem”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Józefa Jodłowskiego - Starosty oraz Marka Sitarza - Wicestarosty, przy kontrasygnacie Danuty Gargała - Skarbnika Powiatu,

a Gminą Świlcza, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Wojciecha Wdowika - Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Stanisławy Ruszel - Skarbnika Gminy

- o treści następującej:

§ 1.

1. Działając na podstawie:

- 1) art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.);
- 2) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);
- 3) uchwały Nr XL/404/14 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zawarcia z Gminą Świlcza porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Rzeszowski wykonania zadania publicznego oraz
- 4) uchwały Nr LIV/426/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Rzeszowskiego realizacji zadania publicznego,

Powiat powierza Gminie realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa szlaku pieszo – rowerowego” przy drodze powiatowej Nr 2150R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD147 do skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2150R i Nr 1333R, zwanego dalej „zadaniem”.

2. Gmina zobowiązuje się wykonać zadanie do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

1. W związku z realizacją zadania Powiat jest uprawniony do:

- 1) żądania od Gminy - na każdym etapie realizacji - informacji o przebiegu realizacji zadania oraz do kontroli jego realizacji;
- 2) wglądu do pełnej dokumentacji zadania, zarówno w zakresie techniczno-budowlanym jak i finansowo-księgowym;
- 3) otrzymywania odpisów wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania.

2. Odbioru zadania oraz jego rozliczenia dokona Komisja, w skład której wchodzi następujący przedstawiciele Stron porozumienia:

- 1) ze strony Gminy: Mieczysław Mietkowski oraz Jakub Potyrała;
- 2) ze strony Powiatu: Stefan Turoń oraz Marek Srebrniak.

3. W razie niemożności uczestnictwa w pracach Komisji osób wymienionych w ust. 2, w czynnościach odbioru oraz rozliczenia zadania mogą wziąć udział – na podstawie odrębnego, pisemnego upoważnienia Zarządu Powiatu lub Wójta Gminy – inni przedstawiciele Stron porozumienia.

§ 3.

W terminie 21 dni od zakończenia zadania - nie później jednak niż do 30 stycznia 2015 r. – Gmina przedłoży Powiatowi, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie:

- 1) protokołu odbioru całości robót stwierdzającego wykonanie zadania bez wad i usterek;
- 2) kosztorysu powykonawczego wykonanego zadania;
- 3) faktur i innych dokumentów rozliczeniowych;
- 4) zestawienia materiałów zużytych do realizacji zadania;
- 5) zestawienia poniesionych osobowych kosztów realizacji zadania.

§ 4.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

POWIAT RZESZOWSKI
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
NIP 813-29-19-572, REGON 690581413

POWIAT:

STAROSTA RZESZOWSKI
Józef Jodłowski
WICESTAROSTA
mgr Marek Sitarz

GMINA:

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowiak
SKARBNIK GMINY
Stanisława Ruszel

SKARBNIK
mgr Danuta Gargala

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Gmina Swileża
36-072 Swileża 168
woj. podkarpackie
NIP 517-004-56-13
REGION 690582140

WÓJT
dr inż. Wojciech Wdowiak

Arkwia

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
w Rzeszowie

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1
tel. 17 861-48-19, fax 17 862-66-60
centrala 17 862-74-71, wew. 119

Nr Kancelaryjny:

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Jednostka ewidencyjna

Obręb

podkarpackie

rzeszowski

ŚWILCZA

BRATKOWICE

181612_2, ŚWILCZA

Nr 0002, BRATKOWICE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G1452** KW: **RZ1Z/00157284/5**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 POWIAT RZESZOWSKI
siedziba: 35-959 RZESZÓW ul.GRUNWALDZKA 15

trwały zarząd:

udział: 1/1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
siedziba: 35-317 RZESZÓW ul.BUDZIWOJSKA 149

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
27	2693/1		drogi	dr	0.92	0.92	KW RZ1Z/00157284/5

Identyfikator działki: 181612_2.0002.2693/1

Razem powierzchnia: **0.92 ha**, słownie: dziewięćdziesiąt dwa ary


cała jednostka: **23.8533 ha**, słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści trzy m2


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2014-09-01**, sporządził(a): STANISŁAWA SZEMRAJ

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym

..... nie przeznaczonym
do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

PODGIK.4211.1. 13402-2014
O T. WRZ 2014
Rzeszów, dnia
z up. STAROSTY
podpis
inż. Maria Cyparska
geodeta






PODGIK.4211.1. 13402.2014


nr *Maria Cyparska*
geodeta

ORIENTACJA

SKALA 1:10000



Nazwa zadania		Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzcianna dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R			
Inwestor	Gmina Świltcza				
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała				
Skala	1:10000	Nr. rys.	1	Data	Sierpień 2014



PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

- Legenda
- kratka ściekowa
 - studzienka kanalizacyjna
 - kanalizacja deszczowa
 - szlak pieszo-rowerowy
 - oś drogi
 - pikietaż
 - ciek betonowe 50x50x12
 - płyty ażurowe 60x40x8

początek projektowanego szlaku pieszo-rowerowego
proj. C-13/C-16 oraz C-13a/C-16a / 214.85
km 0+000 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+321 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+048 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+369 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+098 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+419 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R			
Inwestor	Gmina Świltcza			
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała			
Skala	1:500	Nr. rys.	2a	Data Sierpień 2014

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+148 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+469 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+198 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+519 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)







projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+248 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+569 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+298 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+619 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

Legenda

- kratka ściekowa
- studzienka kanalizacyjna
- kanalizacja deszczowa
- szlak pieszorowerowy
- oś drogi
- pikietaż
- cieki betonowe 50x50x12
- płyty ażurowe 60x40x8

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R						
Inwestor	Gmina Świlcza						
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała						
Skala	1:500	Nr. rys.	2b	Data	Sierpień 2014		

-  - *kratka ściekowa*
-  - *studzienka kanalizacyjna*
- - *kanalizacja deszczowa*
-  - *szlak pieszorowerowy*
- - *oś drogi*
-  - *pikietaż*
-  - *cieki betonowe 50x50x12*
-  - *płyty ażurowe 60x40x8*

Nazwa zadania		Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R				
Inwestor		Gmina Świlcza				
Opracował		mgr inż. Jakub Potyrała				
Skala	1:500	Nr. rys.	2b	Data	Sierpień 2014	

PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+348 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+669 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)


projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+398 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+719 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+448 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+769 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+498 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+819 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

- Legenda
- kratka ściekowa
 - studzienka kanalizacyjna
 - kanalizacja deszczowa
 - szlak pieszo-rowerowy
 - oś drogi
 - pikietaż
 - cieki betonowe 50x50x12
 - płyty ażurowe 60x40x8

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R				
Inwestor	Gmina Świlcza				
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała				
Skala	1:500	Nr. rys.	2c	Data	Sierpień 2014



PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500

- Legenda
- kratka ściekowa
 - studzienka kanalizacyjna
 - kanalizacja deszczowa
 - szlak pieszorowerowy
 - oś drogi
 - pikietaż
 - ciek betonowy 50x50x12
 - płyty asfaltowe 60x40x8

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+548 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+869 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+598 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+919 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+648 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 10+969 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

projektowana kratka ściekowa oraz studzienka kanalizacyjna
km 0+698 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 11+019 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)


projektowana studzienka kanalizacyjna (szczegół A)
km 0+738.5 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 11+064.5 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

koniec opracowania szlaku pieszo-rowerowego
km 0+745.5 (pikietaż szlaku pieszo-rowerowego)
km 11+072.5 (pikietaż drogi powiatowej nr 2150 R)

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R				
Inwestor	Gmina Świlcza				
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała				
Skala	1:500	Nr. rys.	2d	Data	Sierpień 2014

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WIDOK OGÓLNY


SKALA 1:10



Wymiary podano w cm

Nazwa zadania		Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 14.7 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R			
Inwestor		Gmina Świlcza			
Opracował		mgr inż. Jakub Potyrała			
Skala	1:10	Nr. rys.	3	Data	Sierpień 2014


PRZEKRÓJ POPRZECZNYNA ZJAZDACH WIDOK OGÓLNY SKALA 1:10





Wymiary podano w cm

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R				
Inwestor	Gmina Świlcza				
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała				
Skala	1:10	Nr. rys.	4	Data	Sierpień 2014

SZLAK PIESZO-ROWEROWY WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:10



znak poziomy P-23 umieszczony co 50m



Wymiary podano w cm
Spoiny pomiędzy kostkąbrukową wypełnić piaskiem
Szerokość spoin pomiędzy kostką brukową 2-3 mm

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Brańkowie-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Brańkowie od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R				
Inwestor	Gmina Świlcza				
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała				
Skala	1:10	Nr. rys.	5	Data	Sierpień 2014

krata żeliwna o oczkach 5x5
mocowana na kotwach
do kręgu żelbetowego Ø60

SZCZEGÓŁ A WIDOK Z CZOŁA

właz żeliwny Ø40

plyta żelbetowa Ø90

kanalizacja
deszczowa
Ø 40

miejsca
mocowań

ciek betonowy 50x50x12
podsypka piaskowa gr. 5 cm

plyty ażurowe
60x40x8 na
podsypce piaskowej
gr. 5 cm mocowane
do podłoża kotkami
drewnianymi o
długości min 80, po
3 szt. na jedną
plytę

krąg żelbetowy Ø60

plyta fundamentowa z betonu C12/15 o gr. 30cm
podsypka żwirowa gr. 20 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10

KRATKA ŚCIEKOWA

Wpust żeliwny wg PN-EN 124

projektowany
szlak
pieszorowerowy

Pierścień
utrzymujący

Pierścień
odciążający

Rura pośrednia

Rura pośrednia

istniejąca
nawierzchnia
drogi

Przejście szczelne
dla rury PCV Ø15
lub otwór pod
osadzenie rury PCV


Element denny
wpustu 500x800

Wymiary podano w cm

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R					
Inwestor	Gmina Świlcza					
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała					
Skala	1:10	Nr. rys.	6	Data	Sierpień 2014	

SZCZEGÓŁ A WIDOK Z BOKU

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:10



Wymiary podano w cm

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150 R relacji Kupno-Bratkowice-Trzciana dla zadania pn.: Budowa szlaku pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2150 R w miejscowości Bratkowice od wiaduktu WD 147 do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2150 R i nr 1333 R			
Inwestor	Gmina Świlcza			
Opracował	mgr inż. Jakub Potyrała			
Skala	1:10	Nr. rys.	7	Data Sierpień 2014