

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2014 r.
Nazwy i kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Adres obiektu budowlanego: Gmina Świlcza
Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168
Data opracowania przedmiaru robót: 2014-04-15
Nazwa obiektu lub robót: Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2014 r.
Nazwa jednostki opracowującej: Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168

Data opracowania:
2014-04-15

Autor opracowania:
inż. Mieczysław Mitkowski,

mgr inż. Jakub Potyrała,

Inż. Mieczysław Mitkowski

Uprawnienia budowlane nr 25/76

Uprawnienia do opisywania

REFERENT 0/31/66

mgr inż. Jakub Potyrała

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2014 r.			
1	Element	Uzupełnienie ubytków na drogach gminnych materiałami bitumicznymi			
1.1	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Świlcza (dz. nr ew. 3325/3)	(1,5*2,0+3,0*1,5)*0,100	0,750000	
		Świlcza - Górka (dz. nr ew. 3444/1)	(1,0*0,5+2*1,0*1,0+1,0*0,5+0,5*0,5+1,0*2,0+4,0*0,5+3,0*0,7)*0,100	0,935000	
		Świlcza - za Urzędem (dz. nr ew. 3325/1)	(1,0*1,5+1,0*1,5)*0,100	0,300000	
		Świlcza - Kamyszyn Oczyszczalnia (dz. nr ew. 478)	(1,0*1,5*12+1,0*5,0)*0,100	2,300000	
		Świlcza - Mała Strona (dz. nr ew. 2341)	(3,0*1,0+1,0*0,5)*0,100	0,350000	
		Świlcza - Przycznia (dz. nr ew. 306/1)	(0,5*0,5+0,5*0,5+0,5*0,5+0,75*1,0)*0,100	0,150000	
		Mrowla - Pod Dębami (dz. nr ew. 2776)	(1,0*1,0)*0,100	0,100000	
		Mrowla - droga na cmentarz koło Domu Strażaka (dz. nr ew. 870/9)	(1,0*3,0+1,5*0,7)*0,100	0,405000	
		Mrowla - droga na Bajor (dz. nr ew. 1674)	((4+4)*0,7+10,0*0,7+2,0*0,5+10*0,5)*0,100	1,860000	
		Mrowla - Otoka	(7,0*0,5)*0,100	0,350000	
		Bratkowice - Zastawie I (dz. nr ew. 3523/2)	((3+2)*1,5+1,0*1,0)*0,100	0,850000	
		Bratkowice - w kierunku Doktorów (dz. nr ew. 2810)	(10,0*(1,0*1,0)+(1,0+1,0)*1,0+1,0*1,0+5,0*1,0)*0,100	1,800000	
		Trzciana - Przesmyk	(1,0*0,5)*0,100	0,050000	
		Woliczka - Dworzysko (dz. nr ew. 23)	(1,0*1,0+2,0*2,0+1,5*0,8+0,5*0,5+0,5*0,5)*0,100	0,670000	
		Dąbrowa - w kierunku Pani Sołtys (dz. nr ew. 1001)	(1,0*1,0+0,5*5,0+1,0*3,0)*0,100	0,650000	
		Bzianka - droga górna (dz. nr ew. 647/1)	(1,0*1,0+1,0*0,7*5+1,0*0,5*6)*0,100	0,750000	
		Bzianka - za Kościołem (dz. nr ew. 826)	(4,0*3,0+1,0*1,0*4)*0,100	1,600000	
		Bzianka - droga dolna (dz. nr ew. 884/1)	(2,0*1,5+1,0*1,0+1,5*1,0)*0,100	0,550000	
		Bzianka - graniczna z Kielanówką (dz. nr ew. 933)	(1,5*1,5)*0,100	0,225000	
		RAZEM:	14,645000 t	14,645	
2	Element	Wykonanie nakładek z materiałów bitumicznych			
2.1	KNR 231/1004/3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Świlcza - Kozłowski Pacyna (dz. nr ew. 3742)	3,5*15,0+26,0*2,5	117,500000	
		Mrowla - pod Dębami (dz. nr ew. 2776)	20,0*1,7+12,0*1,2+28,5*1,2+34,5*1,0	117,100000	
		Błędowa Zgłobieńska - do Sołtyski (dz. nr ew. 618)	50,0*2,5	125,000000	
		Bzianka - za Kościołem (dz. nr ew. 826)	41,5*2,5	103,750000	
		Bzianka - droga dolna (dz. nr ew. 884/1)	164,0*3,0	492,000000	
		Woliczka - Dworzysko (dz. nr ew. 23)	140,0*2,5	350,000000	
		Rudna Wielka - Ścieżki Południowe (dz. nr ew. 1294)	130,0*2,5	325,000000	
		RAZEM:	1 630,350000 m2	1 630,350	
2.2	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Świlcza - Kozłowski Pacyna (dz. nr ew. 3742)	3,5*15,0+26,0*2,5	117,500000	
		Mrowla - pod Dębami (dz. nr ew. 2776)	20,0*1,7+12,0*1,2+28,5*1,2+34,5*1,0	117,100000	
		Błędowa Zgłobieńska - do Sołtyski (dz. nr ew. 618)	50,0*2,5	125,000000	
		Bzianka - za Kościołem (dz. nr ew. 826)	41,5*2,5	103,750000	
		Bzianka - droga dolna (dz. nr ew. 884/1)	164,0*3,0	492,000000	
		Woliczka - Dworzysko (dz. nr ew. 23)	140,0*2,5	350,000000	
		Rudna Wielka - Ścieżki Południowe (dz. nr ew. 1294)	130,0*2,5	325,000000	
		RAZEM:	1 630,350000 m2	1 630,350	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2.3	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3-cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Świlcza - Kozłowski Pacyna (dz. nr ew. 3742) 3,5*15,0+26,0*2,5		117,500000	
		Mrowla - pod Dębami (dz. nr ew. 2776) 20,0*1,7+12,0*1,2+28,5*1,2+34,5*1,0		117,100000	
		Błędowa Zgłobieńska - do Sołtyski (dz. nr ew. 618) 50,0*2,5		125,000000	
		Bzianka - za Kościołem (dz. nr ew. 826) 41,5*2,5		103,750000	
		Bzianka - droga dolna (dz. nr ew. 884/1) 164,0*3,0		492,000000	
		Woliczka - Dworzysko (dz. nr ew. 23) 140,0*2,5		350,000000	
		Rudna Wielka - Ścieżki Południowe (dz. nr ew. 1294) 130,0*2,5		325,000000	
		RAZEM:	1 630,350000	m2	1 630,350