

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w Rudnej Wielkiej  
Nazwy i kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  
Adres obiektu budowlanego: Rudna Wielka  
Data opracowania przedmiaru robót: 2014-04-30  
Nazwa jednostki opracowującej: Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168

Data opracowania:  
2014-04-30

Autor opracowania:  
inż. Mieczysław Mitkowski,

mgr inż. Jakub Potyrała,

**Inż. Mieczysław Mitkowski**

Uprawnienia budowlane Nr 25/76  
Uprawnienia budowlane  
WZDP 2-628/31/66

**REFERENT**

**mgr inż. Jakub Potyrała**

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mn oż. Kro t.
	Kosztorys	<b>modernizacja placu za Domem Ludowym na dz. nr ew. 1179 w Rudnej Wielkiej</b>			
1	Element	<b>Element</b>			
1.1	KNR 231/401/3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-II			
	Wyliczenie ilości robót:				
		16,0+1,0+14,5	31,500000		
		RAZEM:	31,500000	m	31,500
1.2	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		(16,0+1,0+14,5)*0,059	1,858500		
		RAZEM:	1,858500	m3	1,859
1.3	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej			
	Wyliczenie ilości robót:				
		16,0+1,0+14,5	31,500000		
		RAZEM:	31,500000	m	31,500
1.4	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara			
	Wyliczenie ilości robót:				
		16,0*14,0	224,000000		
		RAZEM:	224,000000	m2	224,000
1.5	KNR 231/1210/2	Remonty częściowe ścieków ulicznych płaskich z brukowca, kamień łamany, na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie korytek ściekowych 50x50			
	Wyliczenie ilości robót:				
		8,5*0,5	4,250000		
		RAZEM:	4,250000	m2	4,250
1.6	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe			
				szt	2
1.7	KNR 201/215/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II - pod przykanaliki			
	Wyliczenie ilości robót:				
		0,6*0,5*3,0	0,900000		
		RAZEM:	0,900000	m3	0,900
1.8	KNR 228/501/9 (2)	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, pospółka			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,0*0,5*0,1	0,150000		
		RAZEM:	0,150000	m3	0,150
1.9	KNR 228/506/2	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		3,0	3,000000		
		RAZEM:	3,000000	m	3,000
1.10	KNR 218/625/2	Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiem bez syfonu			
				szt	1