

sprawa RGP.271.2.2016
pismo: 34/R-RRG-ED/2016

Świlcza, dn. 29.02.2016 r.

Wyjaśnienie treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Przebudowa i remonty dróg gminnych w 2016 roku w Gminie Świlcza etap I

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 lutego 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 35718 - 2016, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Planowany termin składania ofert: **do 03 marca 2016 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 29 lutego 2016 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania:

Dot. przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 1167, 1172, 1226, 1274 Błędowa Zgłobieńska. Jaki będzie zakres przebudowy przepustu ? Prosimy o podanie parametrów istniejącego przepustu, tj. długości i średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia w załączeniu przedmiar robót pn.: **Konserwacja przepustu w ramach przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. 1167, 1172, 1226, 1274 w m. Błędowa Zgłobieńska stanowiący rozwinięcie pozycji 1.17 z przedmiaru robót pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Błędowej Zgłobieńskiej (dz. nr ewid. 1167, 1172, 1226, 1274), który należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

PRZEDMIAR ROBÓT

Konservacja przepustu w ramach przebudowy drogi gminnej (dz. nr ew. 1167, 1172, 1226, 1274) w m. Błędowa Zgłobieńska

Lp.	Pozycje przedmiarowe	Ilość	Jednostka
1	Rozbiórka istniejących kręgów betonowych	12	m
2	Rozbiórka istniejących ścianek czołowych	2	kpl
3	Rury kielichowe żelbetowe typu WIPRO łączone na uszczelkę gumową $\phi 1200/2500$ (2 rzędy x 5 m)	10,0	m
4	Podbudowa pod rury z kręgów betonowych z tłucznią łamanego 31,5/63 mm o gr. 40 cm (3,0 m x 5,0 m x 0,4 m)	6,0	m ³
5	Zasyпка rur z kręgów betonowych, wskaźnik zagęszczenia $I_s \geq 0,97$ (((4,20 m x 1,60 m) - 2 x (3,14 x 0,75 m ²)) x 4,3 m)	13,7	m ³
6	Beton ścianek czołowych C25/30 ze zbrojeniem stalą A-IIIIN 2kpl. 2 x 0,35 m x ((4,20 m x 2,6 m) - 2 x (3,14 x 0,75 m ²))	5,17	m ³
7	Montaż barierek ochronnych wys. 1,10 m	8,00	m
8	Umocnienie brzegów koryta rowu kieszka faszynową od stronu wlotu i wylotu na długości 10 m	40,0	m

Domien Dembowski
Jakub Potępnia