

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Ośrodek Sportu w Trzcianie - chodniki kostka brukowa
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
Adres obiektu budowlanego: Trzciana, gm. Świlcza, dz. nr 903/10,
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168
Data opracowania przedmiaru robót: 2016-07-12
Nazwa obiektu lub robót: Roboty Drogowe
Nazwa jednostki opracowującej: Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego

Data opracowania:
2016-07-12

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Michalski, Inspektor Referatu
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania
Przestrzennego

INSPEKTOR

mgr inż. Tomasz Michalski

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		Ośrodek Sportu w Trzcinie - chodniki kostka brukowa			
1	Element		Chodniki			
1.1	KNR 231/107/1		Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm - wsp. 0,5 warstwa 5 cm po zagęszczeniu i wypełnieniu R = 1,000 M = 0,500 S = 1,000	m3		
	Wyliczenie ilości robót:					
			(2,55*15,00+1,70*33,17+5,50*3,50+33,17*1,60)*0,05		8,3481	
			(3,60*47,00+(19,15-3,60)*(36,40+3,50)+3,50*1,40+2,80*2,00-12,60*19,00)*0,05		28,0373	
			2,10*85,00*0,05		8,9250	
			((28,00+20,35+5,00+12,00)*2,10)*0,05		6,8618	
			RAZEM:	52,1722	m3	52,17
1.2	KNR 231/511/1 (1)		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce z mialu kamiennego 0-4mm, kostka szara	m2		
	Wyliczenie ilości robót:					
			Przy boisku		166,9610	
			przy budynku szatniowym		560,7450	
			chodnik łączący		178,5000	
			przy parkingu dla autobusów		137,2350	
			RAZEM:	1 043,4410	m2	1 043,44
1.3	KNR 231/1406/2		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	2,00	
1.4	KNR 231/1406/3		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	4,00	