

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2016**  
Lokalizacja: **Gmina Świlcza**  
Nazwy i kody CPV: **45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
Zamawiający: **Gmina Świlcza; 36-072 Świlcza 168**  
Jednostka opracowująca: **Urząd Gminy Świlcza; 36-072 Świlcza 168**

Data opracowania:  
2016-02-11

Autor opracowania:  
mgr inż. Jakub Potyrała,

  
**REFERENT**  
mgr inż. Jakub Potyrała

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Kro t.
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b> <b>Remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych 2016</b>			
1	Element	<b>Uzupełnienie wykruszeń na drogach gminnych materiałami bitumicznymi</b>			
1.1	KNR 231/1106/1 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t		
		Wyliczenie ilości robót:			
		Błędowa Zgłobieńska dz. nr ew. 978 (4,0*2,0+6,0*3,0)*0,150		3,900000	
		Bzianka dz. nr ew. 647/1 (3,0*2,0)*0,150		0,900000	
		Bzianka dz. nr ew. 884/1 (5,0*2,0)*0,150		1,500000	
		Dąbrowa dz. nr ew. 982/3 (6,0*3,0)*0,150		2,700000	
		Mrowla (Otoka) dz. nr ew. 2130/1 (5,0*2,0)*0,150		1,500000	
		Rudna Wielka dz. nr ew. 1152/2 (6,0*2,0)*0,150		1,800000	
		Świlcza dz. nr ew. 2341 (2,0*2,0)*0,150		0,600000	
		Trzciana dz. nr ew. 1647, 2034 (3,0*2,0)*0,150		0,900000	
		RAZEM:	13,800000 t	13,800	
2	Element	<b>Wykonanie nakładek z materiałów bitumicznych</b>			
2.1	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15 cm - grubość 12 cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		11,0*31,0		341,000000	
		RAZEM:	341,000000 m2	341,000	
2.2	KNR 231/802/8	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		11,0*31,0		341,000000	
		RAZEM:	341,000000 m2	341,000	-3
2.3	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		11,0*31,0		341,000000	
		RAZEM:	341,000000 m2	341,000	
2.4	KNR 231/1004/3	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		Bratkowice dz. nr ew. 886 11,0*31,0		341,000000	
		Bratkowice dz. nr ew. 886 1,3*3,5+1,3*3,5+15,0*2,0+45,0*1,6		111,100000	
		Bratkowice dz. nr ew. 3422 14,0*6,0+0,5*12,0*14,0		168,000000	
		Bratkowice dz. nr ew. 2802/2 160,0*0,7+160,0*0,7+5,0*5,0		249,000000	
		Świlcza dz. nr ew. 3325/3 8,0*4,0		32,000000	
		RAZEM:	901,100000 m2	901,100	
2.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		Bratkowice dz. nr ew. 886 11,0*31,0		341,000000	
		Bratkowice dz. nr ew. 886 1,3*3,5+1,3*3,5+15,0*2,0+45,0*1,6		111,100000	
		Bratkowice dz. nr ew. 3422 14,0*6,0+0,5*12,0*14,0		168,000000	
		Bratkowice dz. nr ew. 2802/2 160,0*0,7+160,0*0,7+5,0*5,0		249,000000	
		Świlcza dz. nr ew. 3325/3 8,0*4,0		32,000000	
		RAZEM:	901,100000 m2	901,100	
2.6	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścierna o grubości 3 cm - analogia grubość 5 cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		Bratkowice dz. nr ew. 886 11,0*31,0		341,000000	
		Bratkowice dz. nr ew. 886 1,3*3,5+1,3*3,5+15,0*2,0+45,0*1,6		111,100000	
		Bratkowice dz. nr ew. 3422 14,0*6,0+0,5*12,0*14,0		168,000000	
		Bratkowice dz. nr ew. 2802/2 160,0*0,7+160,0*0,7+5,0*5,0		249,000000	
		Świlcza dz. nr ew. 3325/3 8,0*4,0		32,000000	
		RAZEM:	901,100000 m2	901,100	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Kro t.
2.7	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
	Bratkowice dz. nr ew. 886	11,0*31,0	341,000000		
	Bratkowice dz. nr ew. 886	1,3*3,5+1,3*3,5+15,0*2,0+45,0*1,6	111,100000		
	Bratkowice dz. nr ew. 3422	14,0*6,0+0,5*12,0*14,0	168,000000		
	Bratkowice dz. nr ew. 2802/2	160,0*0,7+160,0*0,7+5,0*5,0	249,000000		
	Świlcza dz. nr ew. 3325/3	8,0*4,0	32,000000		
		RAZEM:	901,100000	m2, 901,100	2