

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola w Bratkowicach**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-03-20**  
Nazwa obiektu lub robót: **Przedszkole publiczne**  
Nazwa jednostki opracowującej: **Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury**

**Data opracowania:**  
**2017-03-20**

**Autor opracowania:**  
**mgr inż. Helena Nowak, Z-ca Kierownika**  
**Referatu Rozwoju Gospodarczego i**  
**Infrastruktury**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		<b>Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola w Bratkowicach</b>			
1	Element		<b>Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Bratkowicach</b>			
1	KNR 401/354/3		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m <sup>2</sup>			
	Wyliczenie ilości robót:					
			12	12,000000		
			RAZEM:	12,000000	szt	12,00
2	KNR 401/354/4		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m <sup>2</sup>			
	Wyliczenie ilości robót:					
			4+8+2+1+3+3+9	30,000000		
			RAZEM:	30,000000	szt	30,00
3	KNR 401/354/5		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup>			
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,4*1,6*9+2,4*1,6*16+2,4*1,6*1+2,0*1,6*4+2,4*1,6*3+1,7*1,6*4	135,040000		
			RAZEM:	135,040000	m <sup>2</sup>	135,04
4	KNR 19/1023/2 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach			
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,85*0,5*6	2,550000		
			RAZEM:	2,550000	m <sup>2</sup>	2,55
5	KNR 19/1023/3 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach			
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,9*0,9*6	4,860000		
			RAZEM:	4,860000	m <sup>2</sup>	4,86
6	KNR 19/1023/6 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach			
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,4*0,6*4+2,4*0,6*8+2,4*0,6*2+2,4*0,6*1	21,600000		
			RAZEM:	21,600000	m <sup>2</sup>	21,60
7	KNR 19/1023/9 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach			
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,4*0,8*3+1,1*1,6*3+2,4*0,8*9	28,320000		
			RAZEM:	28,320000	m <sup>2</sup>	28,32
8	KNR 19/1023/11 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m <sup>2</sup> , osadzanie na kotwach			
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,4*1,6*9+2,4*1,6*16+2,4*1,6*1+2,0*1,6*4+2,4*1,6*3+1,7*1,6*4	135,040000		
			RAZEM:	135,040000	m <sup>2</sup>	135,04