

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola w Bratkowicach  
Nazwy i kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168  
Data opracowania przedmiaru robót: 2017-03-20  
Nazwa obiektu lub robót: Przedszkole publiczne  
Nazwa jednostki opracowującej: Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Data opracowania:  
2017-03-20

Autor opracowania:  
mgr inż. Helena Nowak, Z-ca Kierownika  
Referatu Rozwoju Gospodarczego i  
Infrastruktury

Zastępczyni Kierownika Referatu  
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

mgr inż. Helena Nowak

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys		<b>Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola w Bratkowicach</b>			
1	Element		<b>Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Bratkowicach</b>			
1	KNR 401/354/3		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2			
			Wyliczenie ilości robót:			
			12		12,000000	
			RAZEM:		12,000000	
				szt	12,00	
2	KNR 401/354/4		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2			
			Wyliczenie ilości robót:			
			4+8+2+1+3+3+9		30,000000	
			RAZEM:		30,000000	
				szt	30,00	
3	KNR 401/354/5		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,4*1,6*9+2,4*1,6*16+2,4*1,6*1+2,0*1		135,040000	
			6*4+2,4*1,6*3+1,7*1,6*4		135,040000	
			RAZEM:		135,040000	
				m2	135,04	
4	KNR 19/1023/2 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,85*0,5*6		2,550000	
			RAZEM:		2,550000	
				m2	2,55	
5	KNR 19/1023/3 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			0,9*0,9*6		4,860000	
			RAZEM:		4,860000	
				m2	4,86	
6	KNR 19/1023/6 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,4*0,6*4+2,4*0,6*8+2,4*0,6*2+2,4*0,6*1		21,600000	
			RAZEM:		21,600000	
				m2	21,60	
7	KNR 19/1023/9 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,4*0,8*3+1,1*1,6*3+2,4*0,8*9		28,320000	
			RAZEM:		28,320000	
				m2	28,32	
8	KNR 19/1023/11 (1)		Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach			
			Wyliczenie ilości robót:			
			2,4*1,6*9+2,4*1,6*16+2,4*1,6*1+2,0*1		135,040000	
			6*4+2,4*1,6*3+1,7*1,6*4		135,040000	
			RAZEM:		135,040000	
				m2	135,04	