

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Instalacja c.o. i gazowa dla przebudowy Domu Ludowego na terenie działki nr ew. 611 w Błędowej Zgłobieńskiej
Nazwy i kody CPV: 45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
Nazwa i adres zamawiającego: GMINA ŚWILCZA 36-072 ŚWILCZA 168
Nazwa obiektu lub robót: Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia miejsca spotkań integracyjnych - I etap

Zastępca Kierownika Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Nowak Helena
mgr inż. Helena Nowak

Świlcza, 9. 09. 2017

Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | STWiOR | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość | Mno ż. Krot |
|----|-------------------------|--------|---|---------|-------|-------------------|
| | Kosztorys | | Instalacja c.o. i gazowa dla przebudowy Domu Ludowego na terenie działki nr ew. 611 w Błędowej Zgłobieńskiej | | | |
| 1 | Element | | Instalacja c.o. | | | |
| 1 | KNR 13/128/1 | | Rurociągi z rur PE typu pex o średnicy 16x2,0łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, | m | 83,00 | |
| 2 | KNR 4/405/6 | | Rurociągi miedziane o średnicy 28x1,5 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, | m | 14,00 | |
| 3 | KNR 34/106/3 | | Izolacja otulinami gr 6 mm rurociągów o średnicy 15 mm | m | 83,00 | |
| 4 | KNR 34/106/4 | | Izolacja otulinami gr 6 mm rurociągów o średnicy 25 mm | m | 14,00 | |
| 5 | KNR 31/212/5 | | Montaż rozdzielaczy hydraulicznych - 6 obwodowych | kpl | 1,00 | |
| 6 | KNR 31/211/3 | | Montaż szafek rozdzielaczowych natynkowych | szt | 1,00 | |
| 7 | KNR 4/418/8 | | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, np INTEGRA 22/600/2400 | szt | 3,00 | |
| 8 | KNR 4/418/8 | | Grzejniki stalowe, 2-płytowe, np INTEGRA 22/600/1200 | szt | 2,00 | |
| 9 | KNR 4/412/1 | | Głowica termostatyczna Danfoss | szt | 5,00 | |
| 10 | KNR 4/406/2 (1) | | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, | m | 14,00 | |
| 11 | KNR 4/406/3 (1) | | Próby zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych | próba | 1,00 | |
| 12 | KNR 4/406/5 | | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 83,00 | |
| 13 | KNR 4/436/1 | | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządze | 5,00 | |
| 14 | KNR 4/128/2 | | Plukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 97,00 | |
| 15 | Kalkulacja indywidualna | | Analogia Napełnienie instalacji c.o. glikolem | kpl | 1,00 | |
| 2 | Element | | Demontaż istniejącej instalacji gazowej | | | |
| 16 | KNR 402/308/1 | | Demontaż rurociągów stalowych, o średnicy 15 mm | m | 30,00 | |
| 17 | KNR 402/308/1 | | Demontaż rurociągów stalowych, o średnicy 15 mm | m | 10,00 | |
| 18 | KNR 402/312/2 | | Analogia - demontaż elementów grzewczych R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000 | szt | 3,00 | |