

Świlcza 2017-05-10

ROZEZNANIE CENOWE

(o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro netto)

Zamawiający: **Gmina Świlcza**

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

„Utwardzenie powierzchni terenu kostką brukową w formie alejek przy Zespole Szkół w Trzcianie dz. nr ew. 1226”

Termin realizacji zamówienia: 23.06.2017 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

1. Roboty pomiarowe.
2. Roboty rozbiórkowe.
3. Wykonanie korytowania.
4. Profilowanie terenu.
5. Ułożenie obrzeży betonowych.
6. Wykonanie podbudowy.
7. Ułożenie kostki brukowej.

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

Oferty należy składać do dnia **19.05.2017 r.** w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres d.dembowski@swilcza.com.pl. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą. Oferty należy składać na formularzu dołączonym do rozeznania.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać dopisek:

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RGP.7013.13.2017

„Utwardzenie powierzchni terenu kostką brukową w formie alejek przy Zespole Szkół w Trzcianie dz. nr ew. 1226”


Nie otwierać przed dniem 19 maja 2017 r.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: **mgr inż. Damian Dembowski.**

tel: 17-86-70-132, email: d.dembowski@swilcza.com.pl

Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.



WÓJT
mgr inż. Adam Dzięgieł

.....
podpis Kierownika Zamawiającego

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

OFERTA

Do zapytania ofertowego nr RGP.7013.13.2017 na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Utwardzenie powierzchni terenu kostką brukową w formie alejek przy Zespole Szkół w Trzcianie dz. nr ew. 1226”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/ Imię i nazwisko	
Siedziba	
Dokładny adres siedziby	
REGON	
NIP	
Tel	
Fax	
e-mail	
Strona internetowa	
Adres do korespondencji	
Tel	
Fax	
e-mail	

Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na wykonanie usługi pn.:

„Utwardzenie powierzchni terenu kostką brukową w formie alejek przy Zespole Szkół w Trzcianie dz. nr ew. 1226”

za cenę brutto: zł

Słownie brutto: złotych

3. Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Uwaga: W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zawarcia z nią stosownej umowy od ceny brutto podanej w ofercie potrącone zostaną składki ZUS i podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

.....
data

.....
Podpis(y)

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztyorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Utwardzenie powierzchni terenu kostką brukową w formie alejek przy Zespole Szkół w Trzcieńcu dz. nr ew. 1226			
1	Element	Element			
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,02	
1.2	KNR 201/101/1	Mechaniczne ścięcie drzew choinkowych, piłą mechaniczną, drzewo Fi-10-15 cm	szt	5	
1.3	KNR 231/818/5	Rozebranie słupków ogrodzeniowych wraz z siatką	szt	15	
1.4	KNR 231/813/2	Rozebranie betonowych belek podwalinowych ogrodzenia	szt	12	
1.5	KNR 401/349/1	Rozebranie ogrodzenia murowanego z cegieł wraz z fundamentem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(3+0,35)*1,2		4,020000	
		RAZEM:		4,020000	
			m2	4,020	
1.6	KNR 231/818/8	Demontaż masztu stalowego fi60	szt	1	
1.7	KNR 231/815/1	Rozebranie placu, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10*9,5-3,14*4		82,440000	
		RAZEM:		82,440000	
			m2	82,440	
1.8	KNR 231/801/3	Rozebranie fundamentu betonowego w kształcie koła			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3,14*4		12,560000	
		RAZEM:		12,560000	
			m2	12,560	
1.9	KNR 231/814/1	Rozebranie obrzeży betonowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7+7+1		15,000000	
		RAZEM:		15,000000	
			m	15,000	
1.10	KNR 231/807/3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton o gr. 6 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7*1		7,000000	
		RAZEM:		7,000000	
			m2	7,000	
1.11	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm, gr. 35			
		Wyliczenie ilości robót:			
		230,66+2*2*0,9		234,260000	
		RAZEM:		234,260000	
			m2	234,26	
1.12	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości			
		Wyliczenie ilości robót:			
		230,66+2*2*0,9		234,260000	
		RAZEM:		234,260000	
			m2	234,26	3
1.13	KNR 201/216/4	Wykop, przemieszczenie i profilowanie nasypu ziemnego w celu wyrównania terenu			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10*8,5*0,3		25,500000	
		RAZEM:		25,500000	
			m3	25,50	
1.14	KNR 1901/118/1	Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowładowczymi, odległość do 1 km, kategoria gruntu I-II			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(230,66+2*2*0,9)*0,35		81,991000	
		RAZEM:		81,991000	
			m3	81,99	
1.15	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		230,66+2*2*0,9		234,260000	
		RAZEM:		234,260000	
			m2	234,26	
1.16	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na ławie fundamentowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		Wyliczenie ilości robót:			
		208,36+18,38-5,59-5,59+7+4*0,9+2*2		237,160000	
		RAZEM:		237,160000	
			m	237,16	
1.17	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		162,95+8,65+7*1,5		182,100000	
		2*2*0,9		3,600000	
		RAZEM:		185,700000	
			m2	185,70	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
1.18	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm			
	Wyliczenie ilości robót:				
		162,95+8,65+7*1,5		182,100000	
		2*2*0,9		3,600000	
		RAZEM:		185,700000	
			m2	185,70	
1.19	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu Nostaliit, kolor szary + dwa kolorowe pasy przy krawędziach			
	Wyliczenie ilości robót:				
		162,95+8,65+7*1,5		182,100000	
		2*2*0,9		3,600000	
		RAZEM:		185,700000	
			m2	185,70	

INSPEKTOR
Dembowski
mgr inż. Damian Dembowski

