

Znak sprawy **RGP.7013.9.2017**

Świlcza 2017-04-04

ROZEZNANIE CENOWE

(o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro netto)

Zamawiający: **Gmina Świlcza**

36-072 Świlcza 168

tel. 17-86-70-100, faks 17-86-70-157

www.swilcza.i-gmina.pl www.swilcza.com.pl

e-mail: ug.swilcza@intertele.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

1. „Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10”

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2017 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:

1. Roboty pomiarowe.
2. Rozebranie istniejących krawężników.
3. Wykonanie korytowania wraz w wywozem ziemi.
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża.
5. Ułożenie obrzeży betonowych.
6. Wykonanie podbudowy z pospółki.
7. Wykonanie podbudowy z chudego betonu.
8. Ułożenie kostki brukowej.
9. Regulacja studzienki rewizyjnej.

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100 %

Oferty należy składać do dnia **14.04.2017 r.** w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat lub przesłać faxem na numer (17) 86-70-157 lub pocztą elektroniczną na adres d.dembowski@swilcza.com.pl. Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą. Oferty należy składać na formularzu dołączonym do rozeznania.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać dopisek:

Oferta do rozeznania cenowego, nr sprawy RGP.7013.9.2017

„Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10”

Nie otwierać przed dniem 14 kwietnia 2017 r.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: **mgr inż. Damian Dembowski.**

tel: 17-86-70-132, email: d.dembowski@swilcza.com.pl

Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.


.....
podpis Kierownika Zamawiającego
Krzysztof Duda



utwardzenie powierzchni terenu dz. nr ew. 903/10

— zakres inwestycji

Trzciana

DATA do Mapy © 2017 Google Złagocze satelitarne © 2017, CIES / IPI, S. K. 40974, Wąlnik, Kory, 99711, P. 17, 111, 993

IN S P E K T O R
Dobkowski
mgr inż. Damian Dembowski

Google

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Utwardzenie powierzchni terenu przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10			
1	Element	Element			
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,019	
1.2	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30- cm na podsypce piaskowej			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2+1,7		3,700000	
		RAZEM:	m	3,700000	3,700
1.3	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20- cm - GŁĘBOKOŚĆ 35 CM			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,9*17+2,4*2,1		37,340000	
		RAZEM:	m2	37,340000	37,340
1.4	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5- cm głębokości			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,9*17+2,4*2,1		37,340000	
		RAZEM:	m2	37,340000	37,340
1.5	KNR 1901/118/1	Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyladowniczymi, odległość do 1- km, kategoria gruntu I-II			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,9*17+2,4*2,1)*0,35		13,069000	
		RAZEM:	m3	13,069000	13,069
1.6	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,7*17+2,2*2,1		33,520000	
		RAZEM:	m2	33,520000	34
1.7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8- cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
		Wyliczenie ilości robót:			
		17+15+1,7+2,1+2,1		37,900000	
		RAZEM:	m	37,900000	37,90
1.8	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8- cm - GRUBOŚĆ 15 CM			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*17+2*2,1		29,700000	
		RAZEM:	m2	29,700000	29,700
1.9	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe z chudego betonu, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10- cm - GRUBOŚĆ 10 CM			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*17+2*2,1		29,700000	
		RAZEM:	m2	29,700000	30
1.10	KNR 231/511/4 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8- cm, na podsypce z mialu 0-4 mm, kostka szara			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*17+2*2,1		29,700000	
		RAZEM:	m2	29,700000	29,700
1.11	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, wazy kanałowe	szk		2

INSPEKTOR
Dembowski
 mgr inż. Damian Dembowski

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

OFERTA

Do zapytania ofertowego nr RGP.7013.9.2017 na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10”

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świlcza
36-072 Świlcza 168

2. WYKONAWCA:

Pełna dokładna nazwa wykonawcy/ Imię i nazwisko	
Siedziba	
Dokładny adres siedziby	
REGON	
NIP	
Tel	
Fax	
e-mail	
Strona internetowa	
Adres do korespondencji	
Tel	
Fax	
e-mail	

Ja (my) niżej podpisany(i) składam(y) ofertę na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie utwardzenia powierzchni terenu kostką brukową przy Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Trzcianie dz. nr ew. 903/10”

za cenę brutto: zł

Słownie brutto: złotych

3. Jednocześnie oświadczam/my, że wskazana wyżej cena brutto jest ostateczna oraz obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Uwaga: W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i zawarcia z nią stosownej umowy od ceny brutto podanej w ofercie potrącone zostaną składki ZUS i podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

.....
data

.....
Podpis(y)