

## Rozeznanie cenowe NR 1/2017

**Zamawiający:** Gmina Świlcza,  
Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie,  
tel. (017) 86-70-100, (017) 86-70-135, faks (017) 86-70-157  
[www.swilcza.i-gmina.pl](http://www.swilcza.i-gmina.pl) [www.swilcza.com.pl](http://www.swilcza.com.pl) e-mail: [ug.swilcza@intertele.pl](mailto:ug.swilcza@intertele.pl)

### ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

- I. **Przedmiot zamówienia:** opracowanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z „Metodyką” w roku 2016 zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
- II. **Dane o zrealizowanym projekcie:**
  - 1) **Koszt całkowity projektu:** 2.180.398,00 zł  
(w tym koszty kwalifikowane: 2.148.295,00 zł)
  - 2) **Zakres zrealizowanego przedsięwzięcia obejmował termomodernizację 7 obiektów użyteczności publicznej:**
    - **Zespołu Szkół w Bratkowicach:**
      - ocieplenie ścian zewnętrznych 38 cm z cokołem styropianem - gr. 14 cm – **443 m<sup>2</sup>**
      - ocieplenie ścian zewnętrznych 51 cm z cokołem styropianem - gr. 13 cm – **409 m<sup>2</sup>**
      - ocieplenie ścian zewnętrznych 65 cm z cokołem styropianem - gr. 10 cm – **88 m<sup>2</sup>**
      - termomodernizacja stropodachu - ocieplenie styropianem gr. 20 cm wraz ze zmianą konstrukcji dachu, pokrycia dachu oraz obróbkami blacharskimi – **572 m<sup>2</sup>**
      - modernizacja instalacji c.o. - płukanie instalacji o pojemności około 3,3 m<sup>3</sup> - 68 grzejników (850 żeberek), montaż 124 głowic termostatycznych, izolacja poziomów c.o. w kanale fi 60 mm dł. 19 mb – **1 kpl**
      - ocieplenie ścian zewnętrznych 43 cm styropianem - gr. 10 cm – **197 m<sup>2</sup>**
    - **Urzędu Gminy Świlcza:**
      - ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych styropianem gr. 14 cm wraz z obróbkami blacharskimi – **503 m<sup>2</sup>**

- ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych styropianem gr. 14 cm - 228 m<sup>2</sup> wraz z obróbkami blacharskimi – **228 m<sup>2</sup>**
- montaż instalacji solarnej o mocy 11,76kW - 8 szt. kolektorów CKN o pow. 1,92 każdy - podgrzewacz c.w.u. o pojemności 2x400 l – **1 kpl**
- usprawnienie systemu grzewczego: - wymiana instalacji c.o. - wymiana 519 żeberek żeliwnych i 20 fafirów na panele płytowe - w ilości 50 szt. - wymiana kotła na nowy - 1 szt, Kocioł GB 162 o mocy 65 kW – **1 kpl**
- **Zespołu Szkół w Świlczy:**
  - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 13 cm 1267,81m<sup>2</sup> i gr 10cm 70,46 oraz gr. 7 cm - 122.874 m<sup>2</sup> – **1461 m<sup>2</sup>**
  - ocieplenie ścian fundamentowych styropianem gr. 5 cm – **47 m<sup>2</sup>**
  - wymiana stolarki okiennej 0,52 m<sup>2</sup> / 1 szt. Współczynnik Uw = 1,1, wymiana stolarki drzwiowej 7,41 m<sup>2</sup> / 1 szt. – **8 m<sup>2</sup>**
  - modernizacja i ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm oraz daszku nad wejściem i instalacja odgromowa – **548 m<sup>2</sup>**
- **Przedszkola w Świlczy:**
  - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10cm – **980 m<sup>2</sup>**
  - docieplenie ścian przy gruncie styropianem gr. 10cm – **156 m<sup>2</sup>**
  - wymiana stolarki okiennej 169 m<sup>2</sup>/ 59 szt. Współczynnik Uw = 1,1, wymiana stolarki drzwiowej 16m<sup>2</sup>/ 5szt. – **185 m<sup>2</sup>**
  - modernizacja instalacji c.w.u. w tym montaż instalacji solarnej kolektory VITOSOL 100 typ SH1 - 3 szt. o pow. grzewczej 2.3 m<sup>2</sup> oraz o mocy 1,58kW każdy kolektor – **1 kpl**
  - likwidacja obecnej kotłowni i wykonanie nowoczesnej wysokosprawnej kotłowni gazowej - 2 kotły kondensacyjne wiszące VISSMANN VITODENS 300, o mocy 60 kW każdy , podgrzewacz wody o pojemności 500 l – **1 kpl**
- **Zespołu Szkół w Dąbrowie:**
  - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 13 cm - 600 m<sup>2</sup> i gr. 10 cm 99 m<sup>2</sup> – **699 m<sup>2</sup>**
  - docieplenie ścian przy gruncie styropianem gr. 13 cm – **108 m<sup>2</sup>**
  - docieplenie stropu wełną mineralną gr. 14 cm wraz z remontem dachu – **228 m<sup>2</sup>**
  - wymiana stolarki drzwiowej 4,83m<sup>2</sup> /2 szt., wymiana stolarki okiennej 44,748m<sup>2</sup> / 25 szt. Współczynnik Uw = 1,1 – **50 m<sup>2</sup>, 27 szt**
- **Szkoły Podstawowej w Mrowli:**
  - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm oraz zamontowanie odgromówki – 758 m<sup>2</sup>
  - wymiana stolarki drzwiowej 6,44 m<sup>2</sup> / 3szt, wymiana stolarki okiennej 24,41m<sup>2</sup> /27szt. Współczynnik Uw = 1,1 - **31 m<sup>2</sup>, 30 szt**
- **Zespołu Szkół w Trzcianie:**
  - docieplenie ścian zewnętrznych części starej styropianem gr. 13 cm – **504 m<sup>2</sup>**
  - docieplenie ścian zewnętrznych łącznika, części dydaktycznej styropianem grubości 13 cm (1019,78m<sup>2</sup>) oraz docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej styropianem gr. 10 cm (475,74m<sup>2</sup>) – **1495 m<sup>2</sup>**

**III. Termin udostępnienia raportu przez Zamawiającego:**  
Raport wraz z załącznikami zostanie udostępniony w siedzibie Zamawiającego od dnia 03 marca 2017 roku.

**IV. Termin opracowania opinii z weryfikacji raportu: do 20 marca 2017 roku,** za termin wykonania przyjmuje się datę wpływu opinii z weryfikacji do Zamawiającego.

**V. Wymagania formalne:**

Opinię z weryfikacji raportu należy przeprowadzić zgodnie z Instrukcją weryfikacji rezultatów monitorowania, Instrukcją sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania oraz Metodyką - Załącznik nr 2 do Regulaminu III Konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) - Zarządzenie energią – CZĘŚĆ B.

Wszystkie niezbędne instrukcje i formularze znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod linkiem: <http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/raporty-beneficjentow-z-monitorowania-efektu-ekologicznego/>

**Uwaga!!!**

**Zmianę (aktualizację) instrukcji lub formularzy niezbędnych do opracowania opinii będącej przedmiotem zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu opinii.**

**VI. Oferty należy przesłać** na adres e-mail: [przetargi@swilcza.com.pl](mailto:przetargi@swilcza.com.pl) lub złożyć w Urzędzie Gminy Świlcza w pok. nr 22 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie **do 25 stycznia 2017 roku**. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

**VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

- 1) Wymaga się aby Wykonawca/ Weryfikator spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz poszczególnych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.
- 2) Oferta powinna zawierać:
  - Nazwę, dane teled adresowe Oferenta oraz NIP i REGON
  - Nazwę zamówienia „Oferta na wykonanie opinii z weryfikacji Raportu z monitorowania osiągniętych Efektów ekologicznych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z „Metodyką” w roku 2016” zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej*”
  - Wartość oferty: netto, brutto oraz stawkę podatku VAT,
  - Termin wykonania zamówienia,
  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim,
  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną,
  - Datę sporządzenia oferty

VIII. **Kryterium wyboru** – Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

**Najniższa cena 100 %**

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

IX. **Sposób zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia:**

Jedna faktura płatna przelewem na konto Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

X. **Kontakt w sprawie:**

Ewa Dziedzic, tel. 17-86-70-135, e-mail: [przetargi@swilcza.com.pl](mailto:przetargi@swilcza.com.pl)

Niniejsze rozeznanie cenowe zostanie umieszczone również na stronie internetowej w Zakładce „Zamówienia / przetargi do 30.000 euro” pod linkiem:

<http://www.swilcza.i-gmina.pl/bip/index.xml?menuId=33638>

Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 2) Instrukcja weryfikacji rezultatów monitorowania
- 3) Instrukcja sporządzania dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania.
- 4) Metodyka - Załącznik nr 2 do Regulaminu III Konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS Green Investment Scheme) - Zarządzenie energią – CZĘŚĆ B

WÓJT  
  
mgr inż. Adam Dziedzic

4. Nowa  
Zuzdz: