

sprawa RRG.271.3.2014
pismo: 37/R-RRG-ED/2014

Świlcza, dn. 10.02.2014 r.

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Gminny Ośrodek Sportu w TrzcianiePostępowanie zostało ogłoszone w dniu 17 stycznia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 21038-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.Planowany termin składania ofert: **11 luty 2014 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dnia 6 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Kto jest wykonawcą głównego zasilania podstacji do rozdzielni na budynku (łącznie z układem pomiarowym). Pytanie: Czy należy to uwzględnić jako do wykonania, czy nie będzie to wykonywane na tym etapie? – **zgodnie z treścią otrzymanych warunków przyłączenia znak: RE1-3111/2013: „miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji podmiotu przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-licznikowym w kierunku instalacji odbiorcy”.**
2. Brak projektu na "wysznurowanie" całej rozdzielni, brak wyposażenia rozdzielni w przedmiarze. Pytanie: czy należy to do zakresu wykonania na tym Etapie. Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru – **do wyceny należy przyjąć kompletną tablicę TG /wyposażoną i zmontowaną/, wykonaną zgodnie z rys. E1 – poz. 1.6 przedmiaru robót branży elektrycznej „Ośrodek Sportu w Trzcianie – ETAP 2”**,
3. Brak ujęcia przewodów do zasilania grzejników, brak ujęcia wykonania bruzd, brak uwzględnienia samych zabezpieczeń grzejników. Pytanie: j.w. – **do zasilania grzejników przewidziano obwody 1-fazowe zakończone gniazdami /opisane na planach instalacji - rys. E3 i schemacie zasilania - rys. E1: "ogrz"/; grzejniki wyceniono w części wod.-kan.**
4. Brak ujęcia WLZ na projekcie. Pytanie: j.w. – **Wlz został ujęty w przedmiarze - poz. 1 - trasa wlz /jak i trasy innych przewodów/ nie została pokazana, ze względu na wymagany stopień szczegółowości projektu budowlanego.**
5. Brak ujęcia lamp oświetlenia zewnętrznego. Pytanie: j.w. - **wycena oświetlenia terenu znajduje się w poz. 3.13 przedmiaru robót branży elektrycznej „Ośrodek Sportu w Trzcianie – ETAP 2”, natomiast trasy kabli i lokalizacja opraw na planie zagospodarowania.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.KIEROWNIK REFERATU
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji